

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>REGUPOL ballistic FH45</p> <p>Liefern und Verlegen per Verklebung von REGUPOL ballistic E43, Ausführung Gummifasermaterial, Farbe schwarz, Abmessung 1.000 x 500 x 43 mm (nach Spezifikation für REGUPOL ballistic E43) zusätzlich Aufbringen einer ca. 2 mm dicken, fugenlosen Polyurethan-Beschichtung Farbe: _____</p> <p>Das angebotene System muss über eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ verfügen.</p> <p>Das System muss eine erfolgreiche Prüfung durch das Beschussamt Ulm (oder ein anderes anerkanntes Prüfinstitut) auf das Rückprall- und Querschlägerverhalten bis 10° Beschuss und bis 7.000 Joule aufweisen.</p> <p>Das System muss der Brandschutzklasse Bfl - s1 / Cfl - s1 gemäß DIN EN 13501-1 entsprechen.</p> <p>Systemprüfung elektrostatisches Verhalten; DIN EN 1815: 1997</p> <p>Mit Angebotsabgabe sind für alle Anforderungen gültige Prüfzeugnisse vorzulegen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p>	€	€
2	lfm	<p>Liefern und Verlegen einer REGUPOL Sockelleiste mit PU-Beschichtung.</p> <p>Aufbau : 45 mm (wie Bodenbelag) Höhe : mind. 10 cm ab Oberkante des fertigen Bodenaufbaus</p>	€	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL BALLISTIC FH45



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
3.		Aufbringen von Markierungslinien, Farbe: _____ Breite: 50 mm Länge: _____ lfm	pauschal	€
4.		Aufbringen von Markierungsziffern, Farbe: _____ Breite: ca. 16 mm Höhe: ca. 80 mm Anzahl: _____ Stück	pauschal	€

Summe: €

Bitte beachten Sie bei der Gesamtausschreibung folgende Hinweise!

Boden:

Voraussetzung für die Verlegung des **REGUPOL** Spezialbodens ist ein trockener, planebener Estrichuntergrund gem. DIN 18035 (+/- 4 mm unter der 4-m-Latte).

Während der Installationsarbeiten müssen Beleuchtung, Lüftung und Heizung voll funktionsfähig sein. Die Raumtemperatur muss zwischen 15 °C und 20 °C liegen. Während der Installation können keine weiteren Arbeiten in der Anlage durchgeführt werden. Außerdem ist die gesamte Schießanlage bauseits gegen unbefugtes Betreten abzusichern.

Sockel:

Gemäß bestehender Schießstandrichtlinien ist an den Seiten- und Stirnwänden ein mind. 10 cm hoher Sockel wie Fußbodenaufbau anzubringen.

Unterbau für den Sockel (bauseits): Weichholzleiste; Dicke in Abhängigkeit des gesamten Wandaufbaus.

Der Unterbau der Sockelleiste muss so gestaltet sein, dass der fertige Sockel (inkl. **REGUPOL** Sockelleiste) bündig mit der Wandverkleidung abschließt (siehe Zeichnung).